

Locação de piso de madeira para dança com adaptação de E.V.A., incluindo montagem e desmontagem.

Especificação: Madeira: OSB 8mm placas de 1,22 x 2,44m.

Áreas para aplicação do piso:

1 – 14,64m x 14,64m – 214,33m² (tenda)

2 – 9,76m x 9,76m – 95,26m² (tenda)

3 – 12,20m x 4,88m – 59,53m² (sala de ensaio teatro)

4 – 9,76m x 9,76m – 95,26m² (tenda)

5 - 9,76m x 9,76m – 95,26m² (tenda)

6 – 14,64m x 9,76m – 142,88m² (tenda)

7 – 12,20m x 7,32m - 89,30m² (galpão 14A)

8 – 9,76m x 9,76m – 95,26m² (tenda)

Área total: 887,58m²

Adaptação de E.V.A.: (O E.V.A. Será fornecido pela São Paulo Companhia de Dança)

- As placas de E.V.A serão fornecidas no tamanho de 2,0m x 1,25m e deverão ser cortadas em tiras de aproximadamente 0,07m x 2,0m.

- As tiras de E.V.A deverão ser fixadas na face inferior (que será voltada para o piso já existente) do OSB com grampos de forma a facilitar a remoção dos mesmos na desmontagem. **As tiras deverão ser removidas sem danos consideráveis as mesmas garantindo reaproveitamento futuro.**

- A aplicação das tiras deverá ser feita centralizadas às junções e extremidades das placas de OSB de forma a não permitir desalinhamento entre placas.

- A área restante das placas de OSB deverão ser preenchidas com 5 tiras centralizadas de E.V.A. por placa, medindo 7cm x 75cm em intervalos de mesmo tamanho (aprox. 40cm) conforme esquema em anexo.

Instalação:

O piso já com E.V.A deverá ser instalado sobre pisos já existentes de tendas e salas na área do Parque do Engenho Central da cidade de Piracicaba Av. Maurice Allain, 454, entre os dias 23/04/2014 e 25/04/2014 sendo fixados para evitar movimentação indesejada durante as aulas de dança.

Desmontagem e separação de E.V.A.:

A desmontagem do piso e devolução do E.V.A deverá ocorrer no dia 04/05/2014.